

Dworcowa 6 - remontu kominów ponad dachem wraz z zadaszeniem wylotów przewodów kominowych

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe				
10.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	22,968
11.	KNR 404-05-09-03-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	50,000
20.	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 przyjęto 30% tynków do skucia	m2	54,000
30.	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłozы pionowych preparatami gruntuяcymi ATLAS UNI GRUNT	m2	54,000
1)		54		54,000
40.	KNR 401-07-35-04-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m2	54,000
1)		54		54,000
50.	KNR 712-00-01-01-00	Czyszczenie ręczne szczotkami konstr beton poziomej	m2	32,289
1)		2,43*0,42+0,43*3,6+2,3*0,43+0,72*4,15+0,54*0,54+0,43*1,76+0,43*2,42+5,03*0,44+3,9*0,43+2		32,289
60.	KNR 712-00-01-02-00	Czyszczenie ręczne szczotkami konstr beton pionowej	m2	94,230
1)		148,230-54,0		94,230
100.	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłozы pionowych preparatami gruntuяcymi ATLAS UNI GRUNT	m2	148,230
110.	KNR 202-26-09-01-50	Analogia: przyklejenie styropianu na wcięciu komina w celu wyrównania powierzchni komina	m2	23,000
120.	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntuяcymi ATLAS UNI GRUNT	m2	32,289
130.	KNR 401-02-03-13-00	Uzupełnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15	m2	32,289
150.	KNR 202-26-09-08-50	Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników katownikami	metr	243,560
1)		0,85*4+0,42*2+2,43*2		9,100
2)		1,04*4+0,43*2+3,6*2		12,220
3)		1,0*4+2,3*2+0,43*2		9,460
4)		0,93*4+4,15*2+0,72*2		13,460
5)		0,72*4+0,54*4		5,040
6)		0,85*4+1,76*2+0,43*2		7,780
7)		0,85*4+0,43*2+2,42*2		9,100
8)		1,08*4+5,03*2+0,44*2		15,260
9)		1,04*4+0,43*2+3,9*2		12,820
10)		1,04*4+2,1*2+0,45*2		9,260
11)		0,94*4+0,41*2+0,98*2		6,540
12)		0,95*4+0,81*2+3,99*2		13,400
13)		1,03*4+3,84*2+0,41*2		12,620
14)		0,9*4+0,98*2+0,45*2		6,460
15)		0,98*4+0,42*2+2,04*2		8,840
16)		1,09*4+0,54*2+3,68*2		12,800
17)		0,94*4+5,03*2+0,44*2		14,700
18)		0,8*4+1,88*2+0,42*2		7,800
19)		0,8*4+1,79*2+0,42*2		7,620
20)		0,97*4+3,7*2+0,72*2		12,720
21)		0,81*4+0,59*4		5,600
22)		1,02*4+0,42*2+1,9*2		8,720
23)		1,15*4+3,67*2+0,43*2		12,800
24)		0,83*4+2,6*2+0,46*2		9,440
170.	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m2	180,519
1)		148,230+32,289		180,519
180.	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłozы pionowych preparatami gruntuяcymi ATLAS UNI GRUNT	m2	148,230
190.	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntuяcymi ATLAS UNI GRUNT	m2	32,289

330. KNR 240-02-02-02-02	Malowanie dwukrotne farbą silikonową zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	148,230
340. KNR 202-06-02-07-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego	m2	32,289
350. KNR 202-06-02-08-00	Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z lepiku asfaltowego	m2	32,289
361. KNR 202-05-29-06-60	Obróbki dachowe papa termozgrzewalna DKD - kominów	metr	150,000
370. KNR 202-05-06-01-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm	m2	22,968
380. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie obróbek blacharskich uszczelniaczem dekarским	kmpł	1,000
401. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wykonanie, dostraczenie i montaż zdaszeń wylotu kominów - daszki dwuspadowe z blachy ocynkowanej na konstrukcji z kątowników stalo z/g 20x20x2 zabezpieczonych antykorozyjnie	kmpł	1,000
410. KNNR N002-13-01-05-00	Dostarczenie i montaż siatek przykręcanych do konstrukcji zadaszenia wylotów kominów (zabezpieczenie przed ptakami) z siatki karbowanej ocynkowanej ciętej o oczkach 15x15mm średnicy drutu 2mm na wszystkie kominy o łącznej powierzchni siatki 30 m2. Katalogowy ciężar siatki 3,5kg/m2	kg	105,000
1)	30,0*3,5		105,000
420. KNR 202-16-21-02-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m	m2	39,000
1)	3,0*13		39,000
421. RUSZ 48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	87,150
430. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Opłata za zajęcie chodnika na potrzeby ustawienia rusztowania - należy uzyskać zgodę od ZDM KONIN na zdjęcie pasa drogowego oraz uiścić opłatę za zajęcie	szt	1,000