

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik Nr 4

bud: Różne  
ob: 3 Maja 51- wymiana opraw oświetleniowych na klatce na oprawy typu LED z czujnikiem ruchu i  
rob: Elektryczne

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
20.	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	1,000
21.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- automat schodowy	szt	1,000
22.	KNR 403-11-33-04-00	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szt	1,000
30.	KNR 403-11-24-01-00	Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem	szt	4,000
40.	WKNR W508-05-04-03-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej prod. Leding (SENSO-C, FALA) LED 10-15W, 4000K, IP44 z czujnikiem ruchu i zmierzchu (warunek gwarancja 5 lat)-wewnątrz	szt	2,000
50.	KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm2	szt	1,000
60.	KNNR N005-05-04-02-01	Naświetlacz projektor LED IP65, IK07, 4000K , 20W , LEDINAIRE BVP164, prod. PHILIPS - gwarancja 5 lat	kmpl	1,000
70.	KNR 401-03-23-01-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły po włącznikach	szt	4,000
80.	KNR 401-12-06-05-01	Malowanie ścian 2-krotnie farbami ftalowymi z 2-krotnym szpachlowaniem- miejsca po łącznikach	m2	0,300
82.	KNKB 002-14-01-08-00	Malowanie tynków wewn 3x farbą emulsyjną 2x szpachlowanie po bruzdach	m2	1,000
90.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	9,000
100.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	9,000
130.	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	9,500
140.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
150.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- wyłącznik w klatce schodowej przy wejściu do naświetlacza zewnętrznego	szt	1,000
160.	KNNR N005-12-09-08-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 2,5 c w cegle	szt	1,000
161.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- automat zmierzchowy AZH prod.F&F- do projektora zewnętrznego	szt	1,000
162.	KNNR N005-01-03-05-02	Rura winidurowa gładka RL fi 20 N.T. na podł inne	metr	0,500
163.	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	0,500
303.	000-00-00-00-01	Regulacja czujników ruchu w oprawach oświetleniowych LED- kalkulacja własna	szt	2,000
320.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
350.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
360.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	2,000

