

PRZEDMIAR

Załącznik Nr 4

MODERNIZACJA INSTALACJI DOMOFONOWEJ W KONINIE UL. GÓRNICZA 5

System cyfrowy URMET

Podstawa wyceny	Opis robót montażowych Jednostka miar	Ilość szt.m.
KNR 5-08 0207/01	Wymiana przewodów w pionach 0,0347 r-g x 0,00 zł	20
	Materiał Przewód YTDY 6x0,5	20
	Tasma izolacyjna	1
KNR 5-06 1702/04	Wymiana unifonu z kodowaniem i sprawdzeniem działania. 1,14 r-g x 1,4 x 0,00 zł	38
	Materiał Unifon cyfrowy 1132/620	38
KNR 5-06 0201/07	Montaż i programowanie panela cyfrowego 12,01 r-g x 1 x 0,00 zł	4
	Materiał Panel BASIC z RFID 1062/101 D-RF	4
	Ramka podtynkowa 525/RP3	4
	Kolek rozporowy fi 8	16
	Identyfikator RFID	80
KNR 5-06 0205/04	Montaż zasilacza domofonowego 2,5000 x 1 x 0,00 zł	4
	Materiał Rozdzielnica zasilacza mała	4
	Bezpiecznik S-161 6A	4
	Zasilacz GT 1975 12V AC 1,5 A .	4
KNR 5-06 0702/04 0702/06	Zarobienie i podłączenie przewodu o śr do 0,9mm pod zaciski.	
	0,25 r-g x 0,00 zł	38
	0,33 r-g x 0,00 zł	20
	Materiał Listwa zaciskowa 6x12	4
Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze i porządkowe 4,00 r-g x 0,00 zł	4
	Materiał Siporex Optimal 6x24x59 SOLBET	1
	Płytki elewacyjna	0,4
	Tytan Grunt Uniwersalny SELENA	0,4
	Zaprawa klejowa H 40 LIMITS [szt]	0,4
	Fuga ULTRACOLOR 112 Mapei	0,5