

Świętojańska 6 - malowanie elewacji ścian szczytowych budynku

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45443000-4: Roboty elewacyjne		
10. KNR	202-26-11-01-60 1)	Ocieplenie ścian w systemie ATLAS - oczyszczenie mechaniczne podłoża 2*(10,03*11,38)	m2	228,283 228,283
20. KNR	240-04-03-02-00	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. środkiem ATLAS MYKOS PLUS	m2	228,283
21. KNR	401-12-04-08-00	Analogia: Przygotowanie powierzchni tynku elewacyjnego do malowania farbami silikатовymi (uzupełnienie ubytków tynku, zspoinowanie pęknięć itp. prace przygotowujące powierzchnię)	m2	228,283
30. KNR	202-26-11-02-60	Ocieplenie ścian w systemie ATLAS - zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	228,283
40. KNR	240-02-02-05-00	Analogia: Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikатовą typu ATLAS SALTA S - w kolorze jak istniejący na budynku (4 odcienie)	m2	228,283
50. KNR	202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przysienne wys do 16 m	m2	228,283
51. RUSZ	48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	135,739
60. KNR	202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	228,283
70. KNR	202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysiennych wys do 15 m	m2	228,283