

Tuwima 3 - Remont części klatki schodowej od wejścia do windy na poziomie "0"

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>				
		<b>Wymiana naświetla</b>		
10.	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
20.	KNR 202-10-09-06-00	Nasświetla stale PCV pakiet 3-szybowy, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła 0,9 lub niższy o pow do 1,2 mr konfekcjonowane	m2	1,197
	1)	0,9*1,33		1,197
30.	KNR 202-09-21-04-00	Analogia: Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi w kolorze czarnym 25x6 cm - po wyminaie stolarki drzwiowej	m2	0,325
	1)	1,3*0,25		0,325
40.	KNR 202-26-09-06-50	Analogia: miejscowe przyklejenie siatki na ścianach	m2	0,465
	1)	0,15*3,1		0,465
50.	KNR B002-06-03-02-00	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	0,465
60.	KNNR N002-14-05-04-01	Analogia: Dwukrotne Malowanie tynków silikonowych zewnętrznych farbą Silikonową	m2	0,465
<b>DZIAŁ 2</b>				
		<b>Wymiana drzwi</b>		
10.	KNNR N003-07-03-06-01	Wymiana drzwi piwnicznych na drzwi stalowe przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EiS 60	m2	1,544
	1)	0,8*1,93		1,544
11.	KNNR N003-07-03-06-01	Wymiana drzwi stalowych rozwieranych na drzwi stalowe przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EiS30 - monitoring	m2	1,600
20.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	16,000
<b>DZIAŁ 3</b>				
		<b>Płytki na ścianach</b>		
10.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: Zeskrobanie powierzchni malarskich - starej farby i szpachli wsp. R=1,5	m2	14,299
	1) Ściany	0,33*1,01+0,21*0,95+1,13*1,54+0,23*0,95+1,21*2,23-		14,299
20.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	14,299
30.	KNR 202-28-02-05-00	Licowanie ścian o pow do 10 m2 płytkami typu Glazura Calzetto Grey 29.7x60 Cersanit na zaprawie ATLAS grub 5 mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przed zakupem należy uzgodnić kolor płytek z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej.	m2	14,299
31.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykanczająca z AL	metr	8,500
<b>DZIAŁ 4</b>				
		<b>Szpachlowanie, malowanie i roboty towarzyszące</b>		
1.	924-01-01-01-00	Zabezpieczenie stolarki oraz elementów tego wymagających osłoną z folii	m2	15,000
10.	WKNR W215-01-42-03-00	Analogia: wymiana drzwiczek rewizyjnych hydrantu na szafkę hydrantową	szt	1,000
20.	KNNR N009-03-09-05-00	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z betonu	metr	30,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż tablicy ogłoszeniowej i ponowny montaż po remoncie	kmpl	1,000
40.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: Zeskrobanie powierzchni malarskich - starej farby i szpachli wsp. R=1,5	m2	40,369
	1) Ściany	2,58*(2,0+2,0+1,28+0,86+1,43+1,96+0,97)		27,090
	2) Sufity	1,0*2,87+1,16*2,6+2,28*5,26		17,879
	3) Ściana - Szacht	-2,0*2,30		-4,600
41.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	4,600
	1) Ściana szacht elektryczny	2,0*2,3		4,600
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	44,969
	1)	40,369+4,6		44,969
60.	KNKB 003-10-01-05-00	Analogia: Ochrona narożników z narożnika aluminiowego	metr	30,000
70.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	22,490

1) Ściany	27,090-4,600		22,490
80. KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	17,879
1) Sufity	17,879		17,879
110. KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farbą lateksową typu KABE PROLATEX z gruntowaniem. Kolor farby należy ustalić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału równoważnego.	m2	44,969
130. KNKB 002-12-01-02-00	Analogia: wymiana poręczy schodowej długości 2,2 mb	metr	2,200

<b>DZIAŁ 5</b>	<b>Płytki na posadzce</b>		
10. KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	5,092
1)	1,2*1,07+1,82*1,85+1,26*0,35		5,092
20. KNNR N003-08-01-03-00	Zerwanie posadzki cementowej lub lastrykowej z cokołikiem	m2	5,092
30. KNNR N002-12-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na ostro	m2	5,092
1)	5,092		5,092
40. KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m2	7,366
1)	5,26*1,28+1,44*0,44		7,366
50. KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	10,700
1)	1,28*2+0,88+5,26+2,0		10,700
52. KNR C003-06-02-01-00	Analogia: Wyrównanie podłozы przez szlifowanie posadzki lastrykowej	m2	7,366
60. KNR 202-11-34-01-00	Analogia: Gruntowanie podłozы poziomymi preparatami gruntującymi Knauf Estrichgrund	m2	7,366
70. KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłozы pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	11,612
1)	7,366+4,246		11,612
80. KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozы poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	9,518
1)	5,092+4,426		9,518
90. KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek ceramicznych 60x60 cm układane na klej metoda zwykła. UWAGA ! Płytki o stopniu antypoślizgowości min. R10 lub wyższej Kolor należy ustalić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej	m2	12,458
100. KNR 202-11-20-03-50	Okladziny schodów z płytek ceramicznych 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłozы metoda zwykła. UWAGA ! Płytki o stopniu antypoślizgowości min. R10 lub wyższej Kolo należy ustalić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej	m2	4,246
1)	1,85*(0,13+0,14+0,15+0,16+0,15+0,185+0,28+0,28+0,27+0,27+0,28)		4,246
110. KNR 202-11-19-02-50	Cokołiki wys 15 cm z płytek ceramicznych 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłozы	metr	10,700

<b>DZIAŁ 6</b>	<b>Wywóz pozostałości</b>		
10. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
1)	1		1,000
20. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,100
1)	0,100		0,100
30. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,000

<b>DZIAŁ 7</b>	<b>Ponowne obsadzenie drzwi wejściowych do budynku</b>		
20. KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2	m2	2,630
1)	1,28*2,055		2,630
30. KNR 401-03-20-07-00	Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2 m2	m2	2,630
1)	2,63		2,630
31. KNR 401-07-08-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm	metr	6,300
40. KNR 202-09-21-04-00	Analogia: Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi w kolorze czarnym 25x6 cm - po wyminaie stolarki drzwiowej	m2	0,863
1)	3,45*0,25		0,863
50. KNR 202-26-09-06-50	Analogia: miejscowe przyklejenie siatki na ścianach	m2	0,408
1)	0,25*1,4+0,34*0,17		0,408
60. KNR B002-06-03-02-00	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłozы na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	0,408
70. KNNR N002-14-05-04-01	Analogia: Dwukrotne Malowanie tynków silikonowych zewnętrznych farbą Silikonową	m2	0,408