

Tuwima 3 - Remont części klatki schodowej od wejścia do windy na poziomie "0"

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Wymiana naświetla		
10.	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
20.	KNR 202-10-09-06-00	Naswietla stale PCV pakiet 3-szybowy, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła 0,9 lub niższy o pow do 1,2 mr konfekcjonowane	m2	1,197
	1)	0,9*1,33		1,197
30.	KNR 202-09-21-04-00	Analogia: Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi w kolorze czarnym 25x6 cm - po wyminaie stolarki drzwiowej	m2	0,325
	1)	1,3*0,25		0,325
40.	KNR 202-26-09-06-50	Analogia: miejscowe przyklejenie siatki na ścianach	m2	0,465
	1)	0,15*3,1		0,465
50.	KNR B002-06-03-02-00	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	0,465
60.	KNNR N002-14-05-04-01	Analogia: Dwukrotne Malowanie tynków silikonowych zewnętrznych farbą Silikonową	m2	0,465
DZIAŁ 2		Wymiana drzwi		
10.	KNNR N003-07-03-06-01	Wymiana drzwi piwnicznych na drzwi stalowe przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60	m2	1,544
	1)	0,8*1,93		1,544
11.	KNNR N003-07-03-06-01	Wymiana drzwi stalowych rozwieranych na drzwi stalowe przeciwpożarowe o klasie odporności EI 30 - monitoring	m2	1,600
20.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	16,000
DZIAŁ 3		Płytki na ścianach		
10.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: Zeskrobanie powierzchni malarskich - starej farby i szpachli wsp. R=1,5	m2	14,299
	1) Ściany	0,33*1,01+0,21*0,95+1,13*1,54+0,23*0,95+1,21*2,23-		14,299
20.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	14,299
30.	KNR 202-28-02-05-00	Licowanie ścian o pow do 10 m2 płytkami typu Glazura Calzetto Grey 29.7x60 Cersanit na zaprawie ATLAS grub 5 mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przed zakupem należy uzgodnić kolor płytek z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej.	m2	14,299
31.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykańczająca z AL	metr	8,500
DZIAŁ 4		Szpachlowanie, malowanie i roboty towarzyszące		
1.	924-01-01-01-00	Zabezpieczenie stolarki oraz elementów tego wymagających osłoną z folii	m2	15,000
10.	WKNR W215-01-42-03-00	Analogia: wymiana drzwiczek rewizyjnych hydrantu na szafkę hydrantową	szt	1,000
20.	KNNR N009-03-09-05-00	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z betonu	metr	30,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż tablicy ogłoszeniowej i ponowny montaż po remoncie	kmpl	1,000
40.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: Zeskrobanie powierzchni malarskich - starej farby i szpachli wsp. R=1,5	m2	40,369
	1) Ściany	2,58*(2,0+2,0+1,28+0,86+1,43+1,96+0,97)		27,090
	2) Sufity	1,0*2,87+1,16*2,6+2,28*5,26		17,879
	3) Ściana - Szacht	-2,0*2,30		-4,600
41.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	4,600
	1) Ściana szacht elektryczny	2,0*2,3		4,600

50. KNR 202-26-11-02-60 1)	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT 40,369+4,6	m2	44,969 44,969
60. KNKB 003-10-01-05-00	Analogia: Ochrona narożników z narożnika aluminiowego	metr	30,000
70. KNR 202-08-15-04-00 1) Ściany	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach 27,090-4,600	m2	22,490 22,490
80. KNR 202-08-15-06-00 1) Sufity	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach 17,879	m2	17,879 17,879
110. KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą lateksową typu KABE PROLATEX z gruntowaniem. Kolor farby należy ustalić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału równoważnego.	m2	44,969

130. KNKB 002-12-01-02-00	Analogia: wymiana poręczy schodowej długości 2,2 mb	metr	2,200
---------------------------	---	------	-------

DZIAŁ 5	Płytki na posadzce		
10. KNR 404-05-04-03-00 1)	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 1,2*1,07+1,82*1,85+1,26*0,35	m2	5,092 5,092
20. KNNR N003-08-01-03-00	Zerwanie posadzki cementowej lub lastrykowej z cokołikiem	m2	5,092
30. KNNR N002-12-02-01-00 1)	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na ostro 5,092	m2	5,092 5,092
40. KNR 404-05-04-06-00 1)	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej 5,26*1,28+1,44*0,44	m2	7,366 7,366
50. KNNR N002-12-06-06-00 1)	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 1,28*2+0,88+5,26+2,0	metr	10,700 10,700
52. KNR C003-06-02-01-00	Analogia: Wyrównanie podłoża przez szlifowanie posadzki lastrykowej	m2	7,366
60. KNR 202-11-34-01-00	Analogia: Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi Knauf Estrichgrund	m2	7,366
70. KNR 202-11-18-01-00 1)	Przygotowanie podłogi pod posadzki z płytek terakota na klej 7,366+4,246	m2	11,612 11,612
80. KNR 202-11-34-01-00 1)	Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 5,092+4,426	m2	9,518 9,518
90. KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek ceramicznych 60x60 cm układane na klej metoda zwykła. UWAGA ! Płytki o stopniu antypoślizgowości min. R10 lub wyższej Kolor należy ustalić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej	m2	12,458
100. KNR 202-11-20-03-50 1)	Okładziny schodów z płytek ceramicznych 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłogi metoda zwykła. UWAGA ! Płytki o stopniu antypoślizgowości min. R10 lub wyższej Kolor należy ustalić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej 1,85*(0,13+0,14+0,15+0,16+0,15+0,185+0,28+0,28+0,27+0,27+0,28)	m2	4,246 4,246
110. KNR 202-11-19-02-50	Cokołiki wys 15 cm z płytek ceramicznych 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłogi	metr	10,700

DZIAŁ 6	Wywóz pozostałości		
10. KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m3	1,000 1,000
20. KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 0,100	m3	0,100 0,100
30. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,000