

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik Nr 4

Górnicza 2 - wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
21.	KNNR N003-07-02-06-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 3 szt. - DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNĘTRZNE (PROFIL CIEPŁY) o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,3 W/(m2·K). STOLARKA STALOWA W KOLORZE BRĄZ, OTWIERANA DO WEWNĄTRZ, PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU DOMOFONU W ZESTAWIE Z OŚCIEŻNICĄ ,SKRZYDŁO CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE - SKRZYDŁO PRZEDZIELONE NA PÓŁ (DÓŁ WKŁAD DRZWIOWY, GÓRA SZKLONA SZYBĄ BEZPIECZNĄ Z POPRZECZKĄ NA ŚRODKU), ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 900 MM x 2000MM, WYPOSAŻONE W ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY, SAMOZAMYKACZ RAMIENNY HYDRAULICZNY, PRÓG, KLAMKO-POCHWYT, USZCZELKI PO OBWODZIE.UWAGA!! WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE!! POCHWYT OD STRONY ZEWNETRZNEJ SKRZYDŁA POWINIEN BYĆ ODSUNIĘTY OD KRAWĘDZI OK. 8 CM, DO NOWEJ STOLARKI NALEŻY PRZEŁOŻYĆ STARE WKŁADKI PATENTOWE.	m2	7,493
	1)	3*(1,11*2,25)		7,493
30.	KNR 401-07-08-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm	metr	16,830
	1)	3*(2,25*2+1,11)		16,830
31.	912-02-01-08-00	Analogia: Ochrona narożników wypukłych kątownikami	metr	16,830
	1)	3*(2,25*2+1,11)		16,830
32.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: zeszkrobanie farby i szpachli	m2	8,550
	1)	((0,5+0,5)*2,25+0,3*2,0)*3		8,550
33.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	8,550
34.	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	8,550
35.	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farba lateksową typu beckers z gruntowaniem	m2	8,550
36.	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	1,683
	1)	(0,1*(2,25*2+1,11))*3		1,683
37.	KNR 401-12-04-04-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi betonu elewacji	m2	5,891
	1)	3*(0,35*(2,25*2+1,11))		5,891
80.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,524
	1)	3*(2,25*1,11*0,07)		0,524
90.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,600