

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik Nr 4

Wyszyńskiego 9 - wymiana rynien i rur spustowych

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne		
10.	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m2	49,000
	1)	49,0*1,00		49,000
20.	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m2	49,000
30.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	30,380
	1) Pas nadrynnowy	49*0,2		9,800
	2) Pas podrynnowy	49*0,42		20,580
40.	KNR 401-05-35-04-00	Analogia: Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	49,000
50.	WKNR W401-05-28-05-00	Wymiana haka rynnowego	szt	99,000
60.	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm	m2	9,800
	1) Pas nadrynnowy	49*0,2		9,800
70.	KNR 202-05-06-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm	m2	20,580
	1) Pas podrynnowy	49*0,42		20,580
80.	KNR 202-05-28-02-60	Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papa (pokrycie dachu papą podkładową oraz wierzchniego krycia) papa podkładowa gr min. 4mm, papa wierzchniego krycia gr min. 5,2 mm	m2	49,000
90.	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych fi 150	metr	49,000
100.	KNR 401-05-35-06-00	Analogia: Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	124,000
110.	KNR 202-05-19-04-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych fi 150	metr	124,000
120.	KNR 401-05-29-10-00	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt	62,000
121.	KNR 403-07-02-04-00	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papą na betonie	szt	10,000
122.	KNR 403-07-06-01-01	Wymiana pręta instalacji odgromowej o przekroju przewodu do 200 mm2 na dachu płaskim - drut o przekroju 8 mm	metr	50,000
124.	KNR 403-12-05-03-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	szt	1,000
125.	KNR 403-12-05-04-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar następny	szt	6,000
126.	KNR 404-07-03-03-00	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych fi 150-200	metr	10,000
131.	KNKB 041-01-13-10-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 160	szt	4,000
132.	KNNR N004-02-07-04-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 160	metr	10,000
150.	SPR 39914	Podnośnik sam hydrauliczny do 27m	m-godz	0,000
	1)			0,000
190.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja papy i pozostałości	Mg	1,000