

## PRZEDMIAR ROBÓT

## Załącznik Nr 4

## Nowa 7 - Wykonanie remontu pomieszczenia węzła ciepłego oraz likwidacji zewnętrznego wejścia

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Zamurowanie drzwi wejściowych z zewnątrz i zasypianie zejścia</b>		
10.	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2	m2	2,300
	1)	1,23*1,87		2,300
20.	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,920
	1)	0,40*1,23*1,87		0,920
21.	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	2,300
30.	KNR 401-07-28-02-00	Uzupełnienie tynków zew cementowych kat III ścian z cegły pow do 2 m2	m2	2,300
	1)	1,23*1,87		2,300
40.	KNR 202-06-41-01-00	Szpachlowanie powierzchni pionowych masa SUPERFLEX-10	m2	2,300
50.	KNR 202-06-41-02-00	Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m2	2,300
60.	KNR 040-01-08-01-00	Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym - folii kubełkowej	m2	7,400
	1)	3,7*2,0		7,400
70.	KNR 404-01-01-04-00	Rozebranie murów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,000
	1)	(2,2*2+3,6)*0,25		2,000
80.	KNR N003-04-03-01-00	Rozbiórka elementów betonowych - schody	m3	0,720
90.	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	3,224
	1)	2,0+0,72*1,7		3,224
100.	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym	m3	3,224
110.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	kmpl	1,000
120.	KNR N001-03-18-03-00	Zasypianie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	m3	14,652
	1)	1,85*3,6*2,2		14,652
130.	MAT 3994001	Ziemia urodzajna (humus)	m3	19,048
	1)	14,652*1,3		19,048
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Remont w pomieszczeniu węzła ciepłego</b>		
1.	913-04-01-01-00	Wykonanie warstwy szczepnej o grubości 1 mm, masą CEKOL T-60-A na powierzchniach betonowych poziomych	m2	21,613
10.	KNR 202-11-02-01-00	Analogia: wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o średniej grub 2 cm na ostro	m2	21,613
	1)	4,34*4,98		21,613
20.	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z płytek typu Gres techniczny Salti Beige 30X30 Ceramika Paradyż na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	21,613
30.	KNR 202-28-09-03-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m2 z płytek Gres techniczny Salti Beige 30X30 cm Ceramika Paradyż wysokości 10cm na zaprawie ATLAS	metr	18,640
	1)	4,98*2+4,34*2		18,640
40.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	69,145
	1) Ściany	2,55*(4,98*2+4,34*2)		47,532
	2) Sufity	4,34*4,98		21,613
41.	KNR C003-01-07-06-00	Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	10,000
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	69,145
60.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	47,532
70.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	21,613

80. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	69,145
90. KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	69,145

<b>DZIAŁ 3</b>	<b>Odświeżenie ścian i sufitów pomieszczeń - białkowanie</b>		
10. KNR 401-12-01-01-00 1)	Malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych ścian 2,55*(5,17*2+4,34*2+4,4*2+4,99*2)	m2	96,390 96,390
20. KNR 401-12-01-02-00 1)	Malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych sufitów 4,34*5,17+4,4*4,99	m2	44,394 44,394

<b>DZIAŁ 4</b>	<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10. KNNR N001-03-05-03-00	Wykop ręczny wraz z wywozem gruntu do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności	m3	1,800
20. KNNR N004-14-24-02-00	Studzienka sciekowa pcv fi 600 (studnia schładzająca)	szt	1,000
30. 000-00-00-00-00	Montaż kratki ściekowej	szt	3,000
40. KNNR N004-13-08-01-00	Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 110 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	15,000
50. 000-00-00-00-00	Montaż pompy pływakowej wraz z zasilaniem jednofazowym oraz bezpiecznikiem	szt	1,000
60. KNR 401-02-10-05-00	Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m2 w betonie żużłowym	metr	15,000
70. KNR 401-08-03-02-00	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2	5,000
80. KNKB 041-01-14-06-00	Zasuwa burzowa pcv fi 110	szt	1,000
90. KNNR N004-14-24-02-00	Studzienka pcv fi 600 na zasuwie burzowej	szt	1,000